




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 57/ 703 /2020

Wrocław, dnia 12.11.2020 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa aparatu RTG z ramieniem C”.

Pytanie 1 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ (Zestawienie wymagań minimalnych parametrów techniczno – użytkowych)

Dotyczy punktu 74.

Prosimy o potwierdzenie że zaszła omyłka pisarska i zamawiający miał na myśli matrycę detektora minimum 2048x2048 pikseli. Rozdzielczość obrazów i detektorów jest zwykle definiowana jako potęga liczby „2”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że modyfikuje zapis pkt. 74 Załącznika nr 1.1 do SIWZ - Zestawienia wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych tj.

Było:

74	Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli	Tak, podać		Maksymalna wartość oferowanego parametru 15 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.
----	--	------------	--	--

Jest:

74	<u>Matryca detektora min. 2048x2048 pikseli</u>	Tak, podać		Maksymalna wartość oferowanego parametru 15 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.
----	--	------------	--	--

Pytanie 2 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ (Zestawienie wymagań minimalnych parametrów techniczno – użytkowych)

Dotyczy punktu 27 i 28.

Prosimy o wprowadzenie wymagalności bezwzględnej funkcjonalności opisanych w punkcie 27 i 28 i opisanie tych punktów w następujący sposób:

27	Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum	Tak		Bez punktacji
----	---	-----	--	---------------

28	Możliwość programowania punktu izocentrycznego przez użytkownika podczas zabiegu. Możliwość zmiany punktu izocentrum bez konieczności manualnego przemieszczania ramienia.	Tak		Bez punktacji
----	--	-----	--	---------------

Opisana funkcjonalność znacznie zwiększa ergonomię wykonywani zabiegu a tym samym bezpieczeństwo pacjenta. Możliwe jest obracanie ramienia wokół zdefiniowanej osi bez konieczności przemieszczania stołu z pacjentem i ramienia.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.*

Pytanie 3 - Dotyczy Umowy §11 ust 1 pkt 2), 3), 4), 5)

zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 - Dotyczy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 g)

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności pomiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Podmiot przetwarzający”

Wyjaśniamy, iż Wykonawca nie jest Administratorem.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w par. 6 ust 1 lit g) tj.

Było:

„ g) szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności pomiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Administratora;

Jest:

„ g) szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności pomiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Podmiot przetwarzający”

Pytanie 5 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna

Nasza firma pragnie Państwu zaoferować w postępowaniu wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C. Wymagania opisane przez Zamawiającego w tabeli w sposób jednoznaczny promują rozwiązania firmy ziehm, dodatkowo punktując rozwiązania aparatu ziehm Vision RFD HE w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek konkurencję. Aby umożliwić zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równości wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu posiadającego poniższe parametry:

- Zasilanie 230V $\pm 10\%$ / 50Hz
- Głębokość ramienia C: 73 cm
- Odległość SID: 107 cm
- Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C: 20 cm; ruch manualny
- Zakres ruchu pionowego ramienia C: 45 cm; ruch zmotoryzowany
- Zakres ruchu orbitalnego ramienia C: 148°; ruch zmotoryzowany
- Zakres obrotu ramienia C wokół osi wzdłużnej: $\pm 225^\circ$; ruch zmotoryzowany
- Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej: $\pm 12^\circ$; ruch manualny
- Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG): 84 cm
- Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
- Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C
- Blokada kół

- Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu ostatniego obrazu LIH oraz sekwencji fluoroskopii
- Przycisk bezpieczeństwa wyłączający ruchy silnikowe oraz promieniowanie
- Hamulce wszystkich ruchów – elektromagnetyczne. W sytuacji awaryjnej ramię C można przemieszczać w wybranym kierunku bez zwalniania hamulców. Wymaga to przyłożenia odpowiednio dużej siły.
- Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym
- Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
- Monitor dotykowy o przekątnej 12,1" i rozdzielczości 1280x800 – interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C.
- Monitor dotykowy o przekątnej 12,1" i rozdzielczości 1280x800 – interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C.
- Monitor dotykowy o przekątnej 12,1" i rozdzielczości 1280x800 – interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora mocowany do szyny stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C.
- Sygnalizacja włączonego promieniowania na wózku z monitorami oraz na jednostkach sterowania przy ramieniu C i stole operacyjnym.
- Sterowanie ruchami ramienia C (LAO/RAO, Cranial/Caudal, ruch pionowy) za pomocą przycisków na modułach sterowania przy ramieniu C oraz zamocowanej przy stole operacyjnym
- Możliwość zaprogramowania 2 pozycji ramienia C; pozycja 1 po uruchomieniu aparatu ustawia ramię C do pozycji AP (0° w obu płaszczyznach)
- Szerokość wózka z ramieniem C: 83 cm
- Generator wysokiej częstotliwości, pracujący w zakresie: od 18 kHz do 50 kHz
- Generator wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport pomiędzy salami, typu monoblock
- Zakres częstotliwości impulsów dla fluoroskopii pulsacyjnej: 0,5 – 30 pulsów/s
- Moc generatora RTG: 25 kW (dla 100kV), zgodnie z normą IEC 60601-2-54
- Tryby pracy: fluoroskopia pulsacyjna, radiografia cyfrowa
- Zakres napięć w trybie fluoroskopii/radiografii: 40 - 125 kV
- Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej: 3 – 250 mA
- Prąd dla radiografii cyfrowej: 250 mA
- Automatyczny dobór poziomu dawki
- Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii: minimalnie 66%
- Lampa z wirującą anodą; szybkość wirowania anody: 10 800 obr/min
- Lampa 2-ogniskowa: małe ognisko 0,3 / duże ognisko 0,5
- Całkowita filtracja wewnętrzna: 6,95 mm Al w tym 0,1 mm Cu
- Kolimator szczelinowy z rotacją, do symetrycznej i asymetrycznej kolimacji
- Kolimator prostokątny koncentryczny
- Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przestón)
- Pojemność cieplna anody: 365 kHU
- Pojemność cieplna kołpaka: 5300 kHU
- Prędkość chłodzenia anody: 91 kHU/min
- Prędkość chłodzenia kołpaka: 163,35 kHU/min
- System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów

- Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody, w układzie zamkniętym
- Wymiary detektora cyfrowego: 20 cm x 20 cm
- Skala szarości detektora: 16 bitów
- Kratka przeciwrzproszeniowa z możliwością wyciągnięcia bez użycia narzędzi; 80 linii/cm
- Detektor typu CMOS ze scyntylatorem z jodku cezu (CsI)
- Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora. Obraz utrzymuje prostokątny kształt nawet podczas obrotu obrazu o 1 stopień, zapewniając większe pole widzenia.
- Matryca detektora: 1360 x 1360 pikseli
- Pola obrazowe: 3
- Dynamika detektora: 96 dB
- Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu
- Pamięć obrazów na dysku twardym: 300 000 obrazów, w pełnej matrycy
- Funkcja „Last Image Hold”
- Funkcja „cine” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii)
- Wyświetlanie sekwencji „cine” z funkcjonalnością: Start, Stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce
- Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej: 30 obr/sek
- Jednoczesne wyświetlanie mozaiki 16 obrazów
- Obraz lustrzany
- Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym
- Regulacja kontrastu
- System nanoszenia opisów
- System wpisywania danych pacjenta
- System zarządzania bazą danych z badaniami
- Funkcja generowania raport dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia
- Powiększenie cyfrowe: zoom 4x
- Skala szarości w postprocessingu: 16 bit
- 2 monitory LCD TFT o przekątnej 19”, rozdzielczości 1280x1024, luminancji 1000 cd/m², kontraście 1000:1, kącie widzenia 178°
- 2 monitory LCD TFT o przekątnej 19”, rozdzielczości 1280x1024 podłączone do aparatu za pomocą przewodów światłowodowych, montowane do sufitu na wysięgniku
- Interfejs sieciowy DICOM 3.0. Funkcje: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist
- Drukarka termiczna zamontowana na wózku z monitorami
- Port USB, autoamtyczne dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającej odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze PC
- Interfejs do strzykawki automatycznej (współpraca ze strzykawkami Medrad Mark 7 Arterion)
- Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy; 4-przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych
- Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM
- Dwa wyjścia DVI wysokiej rozdzielczości do podłączenia dodatkowej pary monitorów

Powyższe parametry techniczne i funkcjonalne aparatu są zbliżone w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego, tym samym w/w rozwiązanie spełnia potrzeby Zamawiającego założone w postępowaniu w zakresie aparatu rtg z ramieniem C.

Odpowiedź:

Powyższa specyfikacja nie oferuje np. możliwości zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego ramienia, co w połączeniu z możliwością zapamiętywania 3 pozycji jest kluczowe przy definiowaniu projekcji w czasie nakłucia transseptalnego (łatwo dostępne przełączanie między zaprogramowaną wcześniej pozycją LAO, RAO i AP w chwili wykonywania nakłucia). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość składania monitorów względem siebie w celu ich bezpiecznego transportu i przechowywania, zgodnie z poniższym?

113	Możliwość złożenia monitorów względem siebie na czas transportu w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem mechanicznym	Tak / Nie		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
-----	---	-----------	--	-----------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość obsługi hamulców elektromagnetycznych w polu sterylnym przez operatora? Powyższa funkcjonalność zapewnia znaczący komfort w obsłudze aparatu, umożliwia szybsze działanie ze względu na możliwość zmiany pozycji ramienia C przez operatora.

114	Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze	Tak/Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt
-----	--	---------	--	-----------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna. Punkt 43

Wnosimy o dodanie punktacji w wymaganiu zgodnie z poniższym. Obrazowanie z większą ilością pulsów/s jest istotne w przypadku wykonywania zabiegów kardiologicznych lub naczyniowych, pozwalając operatorowi na ocenę płynnych obrazów.

43	Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1 - 25pulsów/s	Tak, podać		≥ 30 p/s – 10 pkt
----	---	------------	--	------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna. Punkt 48

Wnosimy o dodanie punktacji w wymaganiu zgodnie z poniższym. W obecnych czasach coraz częściej operator pracuje z pacjentem otyłym. Większy zakres kV pozwala na zapewnienie optymalnej jakości obrazowania.

48	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV	Tak, podać		≥ 125 kV – 10 pkt
----	--	------------	--	------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 10 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna. Punkt 64

Wnosimy o dodanie punktacji w wymaganiu zgodnie z poniższym. Zamawiający punktuje parametry dotyczące pojemności cieplnej kotpaka. Równie ważnym parametrem, który umożliwia komfortową pracę jest prędkość chłodzenia anody.

64	Prędkość chłodzenia anody >70 kHU/min	Tak, podać		≥ 90 kHU/min – 10 pkt
----	---	------------	--	----------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna. Punkt 73

Wnosimy o dodanie punktacji oraz modyfikację wymagania zgodnie z poniższym. Utrzymanie kształtu detektora zapewnia operatorowi większe pole widzenia.

73	Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora. Utrzymanie na obrazie kształtu detektora nawet po przekręceniu obrazu o dowolny kąt.	Tak / Nie		Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt
----	---	-----------	--	-----------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12 - Dotyczy zał. nr 1.1 do SIWZ, Tabela techniczna

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu RTG. Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość obracania monitorów względem podstawy wózka o min. 180° oraz regulacji wysokości monitorów zgodnie z poniższym? Taka funkcjonalność znacząco zwiększa komfort pracy, szczególnie podczas długich procedur, pozwalając na regulację położenia monitorów względem operatora.

115	Obrót monitorów względem podstawy wózka monitorów o min. 180°. Regulacja wysokości monitorów umieszczonych na wózku	Tak / Nie		Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt
-----	---	-----------	--	-----------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13 - Dotyczy zał. nr 2, Umowa, §8 ust. 2 pkt 5)

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14 - Dotyczy zał. nr 2, Umowa, §11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 - Dotyczy zał. nr 2, Umowa, §13 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 9 umowy który wymaga zawiadomienia Stron.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19."

Uzasadnienie

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16 - Dotyczy zapisów SIWZ

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku gdy w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach nie są przedstawione parametry i funkcjonalności sprzętu wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie 17 - Dotyczy formy złożenia oferty

W związku z trwającą pandemią oraz zaleceniem władz państwowych do zachowywania dystansu społecznego, pozostania w domach co związane jest ze zmianą organizacji pracy na tryb zdany zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż Zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

UWAGA:

Zamawiający przesuwą termin składania ofert z dnia 16-11-2020 r. godz. 9:00 na dzień 18-11-2020 r. na godzinę 10:00. Godzina otwarcia ofert ulega przesunięciu z 10:00 na 11:00.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
inż. Ewelina Wojciechowska

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk